

Комплект дома из СИП-панелей по канадской технологии. Монтаж.

Харків, Україна

Комплект дома включает в себя:

Комплект силового и обвязочного бруса, обработанный антисептиком;
Комплект внешних и внутренних несущих стеновых панелей при высоте 2,8 м. толщина 164 мм;
Комплект подшивки потолка 1го этажа - ОСП 8 мм);
Двухтавровые балки перекрытия, утепленные минеральной ватой 150 мм "Superrock";
Комплект подшивки потолка 2го этажа - ОСП 8 мм;
Комплект чернового пола 2го этажа ОСП 18 мм;
Комплект готовой стропильной системы обработанный антисептиком;
Подшивка стропильной системы пароизоляционной пленкой;
Утепление стропильной системы минеральной ватой 150 мм "Superrock";
Подшивка ферм гидроизоляционной пленкой;
Контррейки, латы под покрытие металочерепицы/мягкой кровли;
Комплект крепежных материалов для строительства дома.

Стоимость комплекта дома составляет от 1190 грн. за 1 м²(общей площади дома по полу)

В зависимости от размера и сложности дома.

Стоимость монтажа дома составляет 300 грн./м²

Price: **1 190 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Denisov Valeriy

068 3506768

Академика Крымского 27а